

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		呼叫护理及无线AP系统							
		拆除							
1	930908002009	信息交换主机拆除	1. 名称:信息交换主机拆除 2. 运送至甲方指定地点 3. 其他:满足设计及规范要求	台	2				
2	930204033001	小电器拆除	1. 名称:网络多媒体控制器拆除 2. 运送至甲方指定地点 3. 其他:满足设计及规范要求	个	2				
3	930204033002	小电器拆除	1. 名称:走廊无线发射主机拆除 2. 运送至甲方指定地点 3. 其他:满足设计及规范要求	个	8				
4	930903030005	液晶电器拆除	1. 名称:液晶电器拆除 2. 运送至甲方指定地点 3. 其他:满足设计及规范要求	台	2				
5	930903030006	走廊显示屏拆除	1. 名称:走廊显示屏拆除 2. 运送至甲方指定地点 3. 其他:满足设计及规范要求	台	4				
6	930908002010	IP网络医护主机拆除	1. 名称:IP网络医护主机拆除 2. 运送至甲方指定地点 3. 其他:满足设计及规范要求	台	2				
7	930903012001	床头分机拆除	1. 名称:床头分机拆除 2. 运送至甲方指定地点 3. 其他:满足设计及规范要求	台	68				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

第 2 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	930903012002	门口分机拆除	1. 名称:门口分机拆除 2. 运送至甲方指定地点 3. 其他:满足设计及规范要求	台	34				
9	930903012003	病区门禁分机拆除	1. 名称:病区门禁分机拆除 2. 运送至甲方指定地点 3. 其他:满足设计及规范要求	台	6				
10	930903012004	值班室分机拆除	1. 名称:值班室分机拆除 2. 运送至甲方指定地点 3. 其他:满足设计及规范要求	台	2				
11	930204033003	小电器拆除	1. 名称:卫生间分机拆除 2. 运送至甲方指定地点 3. 其他:满足设计及规范要求	个	68				
12	930211018001	门灯拆除	1. 名称:门灯拆除 2. 运送至甲方指定地点 3. 其他:满足设计及规范要求	套	17				
13	930210008001	配线拆除	1. 名称:配线拆除 2. 规格: 4mm以内 3. 运送至甲方指定地点 4. 其他:满足设计及规范要求	m	1432.25				
		分部小计							
		新做							
14	930905004008	机柜、机架安装	1. 名称:42U网络机柜 2. 规格: 800*1000*2000 3. 安装、调试 4. 其他:满足设计及规范要求	台	2				
15	930204032003	插座安装	1. 名称:PDU插座 2. 安装、调试 3. 其他:满足设计及规范要求	个	4				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 弱电工程

第 3 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
16	930905004010	交换机	1. 名称:24口POE交换机（只计安装费） 2. 规格及型号:24口 3. 安装、调试 4. 其他:满足设计及规范要求	台	6				
17	930905004011	交换机	1. 名称:48口POE交换机（只计安装费） 2. 规格及型号:48口 3. 安装、调试 4. 其他:满足设计及规范要求	台	7				
18	930905015003	配线架、跳线架安装	1. 名称:6类非屏蔽24口配线架（含模块） 2. 规格及型号:24口 3. 安装、调试 4. 其他:满足设计及规范要求	架	16				
19	930905022002	线缆管理器安装	1. 名称:理线器 2. 规格及型号:1U 3. 安装、调试 4. 其他:满足设计及规范要求	个	33				
20	930904002002	扩声系统设备安装	1. 名称:探视呼叫屏（只计安装费） 2. 壁挂式安装在护士站;基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息,采用15.6英寸的液晶显示屏,触摸式作,内置高清摄像头,显示屏分辨率:1920*1080像素 3. 安装、调试 4. 其他:满足设计及规范要求	台	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 弱电工程

第 4 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
21	930904002003	扩声系统设备安装	1. 名称:呼叫对讲主机（只计安装费） 2. 桌面式安装在护士站;基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息,采用13.3英寸的液晶显示屏,触摸式操作,内置高清摄像头,显示屏分辨率:1920*1080像素 3. 安装、调试 4. 其他:满足设计及规范要求	台	2				
22	930903030003	显示设备安装	1. 名称:走廊显示屏（只计安装费） 2. 吊装,基于TCP/IP网络协议传输数据信息,采用双面液晶显示屏,28.6英寸,分辨率1920*540像素 3. 安装、调试 4. 其他:满足设计及规范要求	台	4				
23	930903030004	显示设备安装	1. 名称:55寸交互大屏（只计安装费） 2. 壁挂式安装,建议底部距地面约1.5米 3. 安装、调试 4. 其他:满足设计及规范要求	台	4				
24	931001002001	支吊架制作、安装	1. 名称:55寸显示屏支架 2. 安装、调试 3. 其他:满足设计及规范要求	套	4				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

第 5 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
25	930908002003	机房设备安装	1. 名称:智能输液充电系统（只计安装费） 2. 治疗室安装,于电源适配器连接实现无线充电 3. 安装、调试 4. 其他:满足设计及规范要求	台	2				
26	930908002004	机房设备安装	1. 名称:病房门口屏（只计安装费） 2. 壁挂式安装,底部距地面约1.4米;基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息,采用15.6英寸高清液晶显示屏,分辨率为1080*1920像素 3. 安装、调试 4. 其他:满足设计及规范要求	台	35				
27	930908002005	机房设备安装	1. 名称:交互床旁屏13.3寸（只计安装费） 2. 安装在落地式支架上;基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息,采用13.3的液晶显示屏,触摸式操作;显示屏分辨率:1920*1080像素;支持POE供电 3. 安装、调试 4. 其他:满足设计及规范要求	台	73				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 弱电工程

第 6 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
28	930908002006	机房设备安装	1. 名称:交互床旁屏7寸（只计安装费） 2. 嵌入式安装于病床设备带上;基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息,采用不小于7英寸的液晶显示屏,触摸式操作;显示屏分辨率:800x480像素;支持POE供电 3. 安装、调试 4. 其他:满足设计及规范要求	台	73				
29	930908002007	机房设备安装	1. 名称:护理床垫系统（只计安装费） 2. 生命体征护理床垫系统,放置于病床床垫下,于TCP/IP网络协议传输数据信息,支持POE供电 3. 安装、调试 4. 其他:满足设计及规范要求	套	73				
30	930204034002	小电器安装	1. 名称:卫生间紧急按钮（只计安装费） 2. 固定在86底盒上,安装于卫生间内坐便器旁易于操作的位置,建议底边距地60cm;淋浴间按钮建议底边距地150cm左右,防水等级符合IPX5要求,支持拉线和按键两种报警方式 3. 安装、调试 4. 其他:满足设计及规范要求	个	71				
31	930905002008	路由器	1. 名称:无线AP（只计安装费） 2. 其他:满足设计及规范要求	个	51				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

第 7 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
32	930908002008	机房设备安装	1. 名称:智能物联网中枢（只计安装费） 2. 其他:满足设计及规范要求	台	35				
33	930905002006	信息插座安装	1. 名称:双口信息插座（含模块） 2. 其他:满足设计及规范要求	个	73				
34	930905002007	信息插座安装	1. 名称:单口信息插座（含模块） 2. 其他:满足设计及规范要求	个	4				
35	930204032004	插座安装	1. 名称:五孔插座 2. 规格: 10A 3. 其他:满足设计及规范要求	个	16				
36	930210007003	线槽安装	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:300*150 3. 金属支架制作、安装 3. 其他:满足设计及规范要求	m	22.9				
37	930210007002	线槽安装	1. 名称:PVC24*14线槽 2. 满足招标图纸、招标文件及相关规范要求	m	203.51				
38	930210003010	电气配管	1. 名称:PVC管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:明配 4. 支架制作、安装 5. 其他:满足设计及规范要求	m	250.81				
39	930907002010	双绞线缆敷设	1. 名称:六类非屏蔽网线 2. 敷设方式:桥架内敷设 3. 其他:满足设计及规范要求	m	13662.56				
40	930907002011	双绞线缆敷设	1. 名称:六类非屏蔽网线 2. 敷设方式:管内敷设 3. 其他:满足设计及规范要求	m	3591.04				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

第 8 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
41	930210011006	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:RVV-2*0.5 3. 配置形式:管内敷设 4. 其他:满足设计及规范要求	m	552.89				
42	930210011007	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZB-BYJ-4 3. 配置形式:管内敷设 4. 其他:满足设计及规范要求	m	320				
43	930210015005	接线盒安装	1. 名称:钢制接线盒 2. 其他:满足设计及规范要求	个	10				
44	930905008005	电缆跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 安装、调试 3. 其他:满足设计及规范要求	条	500				
45	930905013006	线缆测试	1. 名称:4对双绞线缆链路测试 2. 其他:满足设计及规范要求	链路	315				
46	931001004001	剔凿洞(孔)	1. 名称:顶面开洞 2. 规格:300*100孔洞 3. 其他:满足设计及规范要求	个	2				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									